



6.2014

Czarne, dnia 19.12.2014r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zaprojektowanie i wykonawstwo zadań: rozbudowa przepompowni ścieków, wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórka stawu doczyszczającego, przebudowa budynku socjalno – technicznego w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarne” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

Proszę o wskazanie miejsca wywozu osadu z dna stawu doczyszczającego oraz ścieków podczas modernizacji przepompowni.

Odpowiedź Nr 1.

Wykonawca przewidzi wykonanie badania osadu i na tej podstawie w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymogami prawa podejmie decyzję co do sposobu odwodnienia i zagospodarowania osadu. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty związane z odwodnieniem i zagospodarowaniem osadu według uzgodnionej metody. W sprawie pompowni należy utrzymać działanie istniejącej infrastruktury do czasu wybudowania i uruchomienia nowej pompowni suchej.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia nowoprojektowanej komory suchej pod przepompownię.

Odpowiedź Nr 2.

Nowoprojektowana komora sucha pod przepompownię ma być zlokalizowana na działce 48/14 obok dotychczasowej.

Dokładne miejsce posadowienia zaproponuje projektant.

Pytanie Nr 3.

Prosimy o wyjaśnienie czy po oczyszczeniu i rozbiórce warstwy uszczelniającej stawu doczyszczającego należy go zasypać ziemią do wysokości istniejącego terenu.

Odpowiedź Nr 3.

Nie należy zasypywać stawu doczyszczającego ziemią do wysokości istniejącego terenu. Ostateczną rzędną dna ustali projektant.

Pytanie Nr 4.

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości osadów zgromadzonych na dnie stawu, przewidzianych do wydobywania i odwodnienia.

Odpowiedź Nr 4.

Szacowana zalegająca grubość osadu w stawie wynosi średnio 30-35cm, w stawie znajdują się miejsca, gdzie miąższość osadu wynosi do 70 cm (szczególnie od strony rzeki). Uwzględniając powyższe przyjmując średnią grubość osadu wynoszącą 40 cm przy powierzchni stawu ok. 1,56 ha daje łączną objętość około 6240 m³. Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na prowadzone na oczyszczalni ścieków roboty i konieczność częściowego przekierowania ścieków do stawu następuje ciągły przyrost znajdującego się w stawie osadu.

Pytanie Nr 5.

Czy Zamawiający posiada badania osadu?

Odpowiedź Nr 5.

Wykonawca przewidzi wykonanie badania osadu w akredytowanym laboratorium i na tej podstawie w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymogami prawa podejmie Decyzję co do sposobu odwodnienia i zagospodarowania osadu.

Pytanie Nr 6.

Czy Zamawiający przewiduje określony sposób odwodnienia i zagospodarowania osadu?

Odpowiedź Nr 6.

Wykonawca na podstawie wykonanych przez siebie badań osadu w akredytowanym laboratorium, w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymogami prawa podejmie decyzję co do sposobu odwodnienia i zagospodarowania osadu. Ponadto Wykonawca zapewni wszelki niezbędny sprzęt (według przyjętej metody), konieczny do wydobywania (np. koparki, koparko-ładowarki, spychacz), odwodnienia (np. prasa taśmowa), higienizacji (np. silos i mieszarka osadów z wapnem) i zagospodarowania osadu oraz wszelkie media i chemikalia niezbędne do ww. robót.

Pytanie Nr 7.

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości folii do usunięcia?

Odpowiedź Nr 7.

Warstwa uszczelniająca (folia) - geomembrana PEHD gr. 1mm sięgająca 0,30m ponad poziom ścieków w stawach - szacowana powierzchnia ok. 1,56 ha.

Pytanie Nr 8.

Co Zamawiający miał na myśli pisząc w punkcie 9.4.4 o konieczności załączania do dokumentacji powykonawczej protokołów kalibracji fabrycznej i testów fabrycznych urządzeń. Każdy producent wypuszczając sprzęt z fabryki musi wypuścić go sprawnego o czym świadczą wszelkie Certyfikaty, deklaracje, itd.

Odpowiedź Nr 2.

Zamawiający będzie wymagał ww. dokumentów dla urządzeń które wymagają kalibracji i testów.

Pytanie Nr 9.

Czy elementy stykające się ze ściekami, osadami, gazami i środowiskiem agresywnym, bez względu na to czy są usytuowane w ziemi czy ponad nią można wykonać również z tworzyw sztucznych?

Odpowiedź Nr 9.

Tak, można. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów z innych tworzyw dopuszczonych do stosowania dla danego medium po pozytywnej opinii Inżyniera i Zamawiającego.

Pytanie Nr 10.

Czy wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo - sterowniczymi, w obudowach o stopniu ochrony IP65, czy Zamawiający dopuszcza inne IP w zależności od potrzeb?

Odpowiedź Nr 10.

Zamawiający wymaga aby urządzenia napędzane elektrycznie były dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo - sterowniczymi, w obudowach o stopniu ochrony IP65.

Pytanie Nr 11.

1Czy w ramach inwestycji Wykonawca ma wykonać dojścia i dojazdy oraz oświetlenie do istniejących budynków i urządzeń z nimi związanych czy tylko do tych nowobudowanych?

Odpowiedź Nr 11.

Tylko do nowowybudowanych.

Pytanie Nr 12.

Czy Wykonawca ma wliczyć w ofercie koszty nadzoru swojej ekipy w Próbach Eksploatacyjnych przeprowadzanych w okresie Zgłaszania Wad?



Odpowiedź Nr 12.

Tak, zgodnie z warunkami kontraktu należy przewidzieć koszty nadzoru i inne koszty zgodnie z pkt. 17.2 PFU tom. II.

Pytanie Nr 13.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przepompowni nie spełniającej normy PN EN 12050-1 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu”?

Odpowiedź Nr 13.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 14.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przepompowni z separacją skratek?

Odpowiedź Nr 14.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przepompowni z separacją skratek.

Pytanie Nr 15.

Czy Zamawiający dopuści przepompownię z pompami zatapialnymi, tzw. „mokrą”.

Odpowiedź Nr 15.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga zastosowania przepompowni z suchą lokalizacją pomp.

Pytanie Nr 16.

Czy Zamawiający dopuści pompy o wolnym przelocie mniejszym niż 80 mm (pompy z rozdrabniaczem?)

Odpowiedź Nr 16.

Ze względów eksploatacyjnych Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 17.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zaworów zwrotnych działających bez pełnego otwarcia przy przepływie 0,7 m/s?

Odpowiedź Nr 17.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 18.

Zgodnie z zapisem w pkt. 4 PFU: „... inwestycja podstawowa jest w trakcie realizacji. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest dostosować zakres robót polegających na rozszerzeniu do harmonogramu prac Wykonawcy realizującego zadanie 'Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem' w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko". W związku z powyższym prosimy o podanie terminów w których możliwa będzie realizacja poszczególnych obiektów.

Odpowiedź Nr 18.

Zamawiający informuje o terminach wynikających z aktualnego harmonogramu robót prowadzonych na oczyszczalni:

- Przepompownia ścieków (termin realizacji bez dodatkowych ograniczeń. Zamawiający wymaga zachowania ciągłości pracy przepompowni).
- Budynek socjalno-techniczny (Zamawiający przewiduje przeprowadzenie prac dotyczących budynku po uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń. W momencie przystąpienia do ww. robót należy zapewnić zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników oczyszczalni ścieków oraz tymczasowe umiejscowienie szafy sterowniczej istniejących urządzeń poza przebudowywanym obiektem).
- Staw (ze względu na to, że staw jest elementem aktualnie czynnym Zamawiający przewiduje jego wykonanie po terminie rozruchu przypadającym na miesiąc październik 2015 r.).

Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na prowadzone na oczyszczalni ścieków roboty, wszelkie działania należy każdorazowo uzgadniać z Inżynierem, Zamawiającym oraz przedstawicielem obecnego Wykonawcy.

